CATALOGUE DES TARIFS - Service des Eaux - Assainissement

ASS	Références	Désignation	U	Prix unitaire (€ HT)
Tarifs des pénalités pour infraction au réglement de service assainissement				
ANC	CC	Contrôle de conception	u	85,00 €
ANC	CR	Contrôle de réalisation	u	60,00 €
ANC	CBF	Contrôle de bon fonctionnement	u	120,00 €
ANC	VENTE	Contrôle vente	u	170,00 €
ANC	CV	Frais de contre visite, dès la seconde visite	u	60,00 €
ass	DEPLASS	Frais de déplacement	u	60,00 €
ass	Devisass	Frais d'établissement de devis	u	*gratuit*
ass	Rejetass	Frais de rejet de paiement ou frais de relance	u	25,00 €
ass	FAP	Frais de contrôle et d'analyses en cas de pollution	u	*prix selon devis*
ass	ATTASS	Attestation de présence d'un réseau d'assainissement pouvant desservir l'habitation et d'un regard	u	60,00 €
ass	DEPO	Dépotage par des entreprises sur un des sites de la CCPSV	m3	25,00 €
ass	CE	Rejet de corps étrangers dans le réseau d'assainissement collectif public	u	12 000,00 €
Tarifs des pénalités pour infraction au réglement de service assainissement				
ass	ACR	Refus d'accès au regard	u	350,00 €
ass	POL	Pollution du milieu naturel	u	1 200,00 €
ass	POLdom	Obstruction ou dégradation du réseau public : Obstruction ou déversement de déchets causant des dysfonctionnements (lingettes, graisses, huiles de friture,...)	u	1 200,00 €
ass	POLind	Rejets non domestiques / eaux usées industrielles : Rejets non autorisés dans le réseau (huiles, solvants, hydrocarbures,…)	u	1 500,00 €
ass	MANR01	Défaut de raccordement	u	1 500,00 €
ass	MANR02	Manœuvre ou tentative de manœuvre sur réseau	u	1 200,00 €
ass	MANR03	Modification d'installation d'un regard	u	600,00 €
ass	MANR03	Modification d'installation d'un branchement	u	600,00 €
Tarifs des travaux exécutés par la régie assainissement				
ass	TPSASS	Temps de travail	1h	65,00 €
ass	FEAUXASS	Fourniture, Mise en place et Entretien de feux tricolores (La prestation comprend la mise en place du dispositif comprenant une série de deux feux tricolores)	j	240,00 €
ass	GRIASS	Fourniture et pose de grillage avertisseur marron détectable	ml	1,50 €
ass	PERCASS	Percement de mur pour passage de canalisation d'assainissement	u	180,00 €
ass	PRESTASS	Prestation extérieure commandée par la régie	u	*prix selon devis*
Tranchée et remblaiement, main d'œuvre comprise				
ass	TXASS01	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,40mx mètre linéaire en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	85,00 €
ass	TXASS02	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,600m x mètre linéaire en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	100,00 €
ass	TXASS03	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1m x mètre linéaire en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	120,00 €
ass	TXASS04	SEMI URBAIN : Ouverture de tranchée 0,40m x mètre linéaire en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	60,00 €
ass	TXASS05	SEMI URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50m x mètre linéaire en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	78,00 €
ass	TXASS06	SEMI URBAIN : Ouverture de tranchée 1m x mètre linéaire en terrain de toute nature, sauf rocher, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	80,00 €
ass	TXASS07	Sur largeur de tranchée 0,15m	ml	10,00 €
ass	TXASS08	Sur profondeur de tranchée de 1 m à 1,50m	ml	18,00 €
ass	TXASS09	Sur profondeur de tranchée de plus de 1,50m	ml	30,00 €
ass	TXASS10	Remblaiement des fouilles, lit de pose et enrobage 0/20 sablage des canalisations jusqu'à l5 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation de carrière ou de rivière	m3	70,00 €
ass	TXASS11	Remblaiement des fouilles, en beton dosé à l00 kg/m2]usqu'au niveau - 6 cm de la chaussée existante	m3	180,00 €
ass	TXASS12	Remblaiement des fouilles en tout venant de 0/31,5 y compris le compactage par couche de 20 cm	m3	70,00 €
ass	TXASS13	Démolition de chaussée cimentée, de trottoir ou de caniveau bétonné, y compris remise en état hors fourniture de béton	m²	60,00 €
ass	TXASS14	Réfection de chaussée empierrée ou de trottoirs comprenant une couche de fondation en tout venant de rivière de 0/80 sur une epaisseur de 0,20 après compactage et une couche de base de 0,10 d'épaisseur en concassé de 0,30 compris cylindre	m	180,00 €

Accusé de réception en préfecture
054-245400189-20250626-622025-DE
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ass	TXASS15	Revêtement bicouche	m²	25,00 €
ass	TXASS16	Beton traditionnel	m²	180,00 €
ass	TXASS17	Beton traditionnel	m3	240,00 €
ass	TXASS18	Depose et repose de bordure de trottoirs tout compris	ml	65,00 €
ass	TXASS19	Forfait pavé dépose et pose	m²	180,00 €
ass	TXASS20	Plus-value pour travaux comportant des difficultés dans les rues étroites ou impasses d'accès étriqués	ml	25,00 €
ass	TXASS21	Plus-value pour emploi de brise roche hydraulique (BRH)	m3	180,00 €
Fourniture et pose de canalisation PVC à emboiture automatique, la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, joints, les coupes de tuyaux, épuisements s'il y a lieu, calage dans les angles et aux extrémités				
ass	PVCASS40	DN40	ml	6,00 €
ass	PVCASS50	DN50	ml	6,00 €
ass	PVCASS63	DN63	ml	6,00 €
ass	PVCASS75	DN75	ml	8,00 €
ass	PVCASS90	DN90	ml	10,00 €
ass	PVCASS110	DN110	ml	11,00 €
ass	PVCASS125	DN125	ml	15,00 €
ass	PVCASS140	DN140	ml	16,00 €
ass	PVCASS160	DN160	ml	18,00 €
ass	PVCASS200	DN200	ml	30,00 €
ass	PVCASSdevis	au-delà sur devis	ml	*prix selon devis*
Raccordement d'eaux usées				
ass	RACEU	Raccordement sur canalisation d'assainissement existante y compris pièces	u	216,00 €
ass	RABET	Raccordement sur regard en béron neuf ou ancien des nouveaux branchements individuels	u	180,00 €
Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 16				
ass	CR16125	DN125	ml	30,00 €
ass	CR16160	DN160	ml	35,00 €
ass	CR16200	DN200	ml	40,00 €
Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 8				
ass	CR8125	DN125	ml	18,00 €
ass	CR8160	DN160	ml	20,00 €
ass	CR8200	DN200	ml	35,00 €
ass	CR8250	DN250	ml	42,00 €
ass	devis	au-delà sur devis	ml	*prix selon devis*
Fourniture et pose de culotte en PVC pour collecteur				
ass	CULPVC	Culotte PVC de DN125 à DN 200	u	60,00 €
ass	CULPVCdevis	au-delà sur devis	u	*prix selon devis*
Fourniture et pose de manchon assainissement en PVC				
ass	MANPVC	Culotte PVC de DN 125 à DN200	u	20,00 €
ass	MANPVCdevis	au-delà sur devis		*prix selon devis*
Fourniture et pose de manchon inter matériaux				
ass	MIM100	DN100	u	40,00 €
ass	MIM125	DN125	u	55,00 €
ass	MIM150	DN150	u	60,00 €
ass	MIM200	DN200	u	85,00 €
ass	MIM250	DN250	u	120,00 €
ass	MIMdevis	au-delà sur devis	u	*prix selon devis*
Fourniture et pose d'une selle de piquage sur canalisation principale				
ass	SEPI125	DN125	u	70,00 €
ass	SEPI160	DN160	u	80,00 €
ass	SEPI200	DN200	u	85,00 €
ass	SEPI250	DN250	u	210,00 €
ass	SEPIdevis	au-delà sur devis	u	*prix selon devis*
Fourniture et pose de boite de branchement				
ass	BPD125	DN125	u	85,00 €
ass	BPD160	DN160	u	110,00 €
ass	BPDdevis	au-delà sur devis	u	*prix selon devis*
Fourniture et pose de rehausse de la boite de branchement				
ass	REH	Réhausse de la boite de branchement	u	50,00 €
Fourniture et pose de tampon de regard d'assainissement				
ass	TAMP250	250*250	u	60,00 €
ass	TAMP315	315*315	u	80,00 €
ass	TAMPdevis	au-delà sur devis	u	*prix selon devis*
Fourniture et pose d'un regard de visite				
ass	TEGRA800	Fourniture et pose du regard de visite circulaire préfabriqué DN800	u	1 500,00 €
ass	TAMP800	Fourniture et pose du tampon trafic intense KN400 non siglé	u	300,00 €
Fourniture et pose de coude PVC CR16				
ass	COUDEPVC160	DN125	u	15,00 €
ass	COUDEPVC250	DN160	u	20,00 €
ass	COUDEPVCdevis	au-delà sur devis	u	*prix selon devis*
Fourniture et pose de bouchon				
ass	BCO	Bouchon PVC	u	35,00 €
Inspection caméra				
ass	INSPCAM	Inspection visuelle (passage caméra) de la canalisation et /ou du branchement d'assainissement	u	*prix selon devis*
Marquage - Piquatge réseau assainissement				
ass	MESPROF	Mesure de la profondeur d'un réseau d'assainissement et indentification sur plan	u	*prix selon devis*

Accusé de réception en préfecture
054-245400189-20250626-622025-DE
Date de réception préfecture : 30/06/2025